

Element 10 (sloopwerken)	aantal	eenh	kosten per eenheid
bouwrijp maken terrein	200,00	m2	10,00
Tijdelijk dichtzetten bestaande doorbraken	1,00	post	2.500,00
Sloopwerk buiten			
Slopen bestaande bebouwing	100,00	m2	35,00
Afkoppen installaties	1,00	post	500,00
doorbraak naar bestaand	40,00	m2	35,00
stut en stempel werk	1,00	post	500,00
afval containers	2,00	st	250,00
Totaal element 10		m ²	

Element 12-21 Onderbouw	aantal	eenh	kosten per eenheid
maatvoering	300,00	m2	2,00
ontgraven	300,00	m3	5,00
aanvullen	150,00	m3	10,00
schoon zand	100,00	m3	15,00
Ap04 + afvoer	1,00	post	2.500,00
begane grond vloer	120,00	m2	45,00
funderingsstrook	55,00	m1	75,00
funderingspoeren	3,00	st	300,00
vloer put	55,00	m2	75,00
put wanden	40,00	m2	125,00
fundering metselwerk buitenwand	55,00	m1	45,00
fundering metselwerk binnenwanden	55,00	m1	45,00
Totaal element 12-21		m ²	

Element 22-31 bovenbouw	aantal	eenh	kosten per eenheid
steiger	1,00	post	5.000,00
buiten metselwerk	135,00	m2	165,00
binnen metselwerk 100mm dik	30,00	m2	50,00
binnen metselwerk 200mm dik	30,00	m2	75,00
lateien	1,00	post	300,00
buitenwand sandwichpaneel	108,00	m2	170,00
stalen dakplaat	125,00	m2	30,00
randafwerking stalen dakplaat	56,00	m1	8,00
staalconstructie	13.500,00	kg	2,00
raveelconstructies	1,00	post	2.500,00
ondervangen bestaande dakconstructie	1,00	post	5.000,00
Totaal element 22-31		m ²	

Element 30 (afwerkingen, inbouw)	aantal	eenh	kosten per eenheid
binnendeurkozijnen	6,25	m2	125,00
deuren	2,00	st	660,00
schilderen	7,50		15,00
hang en sluitwerk	2,00	st	150,00
cementdekvloer	245,00	m2	85,00
sportvloer	245,00	m2	95,00
dakafwerking	295,00	m2	75,00
dakrand	56,00	m1	22,00
Totaal element 30		m ²	

Project: basis elementenraming

Uitbreiding Andreashal tbv atalanta

datum:
printtijd:

Element 50/60 (Installaties, buitenterrein)	aantal	eenh	kosten per eenheid
E-installaties	235,00	m2	60,00
W-installaties	235,00	m2	100,00
aanpassen hekwerken	40,00	m2	35,00
herstellen groen	30,00	m2	50,00
Totaal element 50/60		m ²	

Element 00 (resume)	aantal	eenh	kosten per eenheid
Element 10 (sloopwerken)	-	m ²	
Element 12-21 Onderbouw	-	m ²	
Element 22-31 bovenbouw	-	m ²	
Element 30 (afwerkingen, inbouw)	-	m ²	
Element 50/60 (Installaties, buitenterrein)	-	m ²	
Subtotaal	-	m ²	
Algemene bouwplaatskosten	6,00	%	
Subtotaal			
Algemene kosten	7,00	%	
Subtotaal			
Winst & risico onvoorzien	10,00	%	
Subtotaal			
Bijkomende kosten (leges honorarium, grondonderz, etc.)	20,00	%	
Totaal inclusief opslagen excl. BTW	295,00	m ²	1.227,42

kosten totaal
2.000,00
2.500,00
3.500,00
500,00
1.400,00
500,00
500,00
-
10.900,00

kosten totaal
600,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
2.500,00
5.400,00
4.125,00
900,00
4.125,00
5.000,00
2.475,00
2.475,00
-
32.100,00

kosten totaal
5.000,00
22.275,00
1.500,00
2.250,00
300,00
18.360,00
3.750,00
448,00
27.000,00
2.500,00
5.000,00
-
-
88.383,00

kosten totaal
781,00
1.320,00
113,00
300,00
20.825,00
23.275,00
22.125,00
1.232,00
-
69.971,00

02-sep-20

kosten totaal
-
14.100,00
23.500,00
1.400,00
1.500,00
-
40.500,00

kosten totaal
10.900,00
32.100,00
88.383,00
69.971,00
40.500,00
241.854,00
14.511,24
256.365,24
17.945,57
274.310,81
27.431,08
301.741,89
60.348,38
362.090,26